

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

编制范围：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102	路基工程	km														923693	
2	LJ01	场地清理	km														11784	
3	LJ0102	挖除旧路面	m3														8663	
4	201	挖除水泥混凝土路面	m3	91.250	6443		2500		3915	6415			74	975	484	715	8663	94.94
5	2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	9.125	5280		2464		2767	5231			64	929	397	596	7217	790.90
6	1-1-9-11	1.0m3以内挖掘机装次坚石	1000m3天然密实方	0.091	310		36		277	313			4	20	23	32	392	4307.69
7	1-1-1-21	12t以内自卸汽车运石3km	1000m3天然密实方	0.091	853				871	871			6	26	64	87	1054	11582.42
8	LJ0103	拆除旧建筑物、构筑物	m3														3121	
9	LJ010301	拆除钢筋混凝土结构	m3	20.000	2284		1890	297		2187			41	462	173	258	3121	156.05
10	4-11-17-4	炸除混凝土及钢筋混凝土	10m3	2.000	2284		1890	297		2187			41	462	173	258	3121	1560.50
11	LJ02	路基挖方	m3														4389	
12	LJ0201	挖土方	m3	348.000	3527		112		3479	3591			31	140	264	363	4389	12.61

编制：陈思康

复核：陈厚安

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

编制范围：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	1-1-9 -5	1.0m3以内挖掘机挖 装普通土	1000m 3天然 密实方	0.348	938		112		837	949			13	62	71	99	1194	3431.03
14	1-1-1 1-7	12t以内自卸汽车运 土3km	1000m 3天然 密实方	0.348	2589				2642	2642			18	78	193	264	3195	9181.03
15	LJ04	结构物台背回填	m3														32678	
16	LJ0402	挡墙墙背回填	m3	822.000	30653		4166	24660	1639	30465			82	1018	451	662	32678	39.75
17	1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压 实方	0.822	5993		4166		1639	5805			82	1018	451	662	8018	9754.26
18	111111	碎石土	m3	822.000	24660			24660		24660							24660	30.00
19	LJ07	路基防护与加固工 程	m3														809949	
20	LJ0701	现浇混凝土挡土墙	m3	1267.400	533004		183506	431650	30734	645890			9531	47395	40256	66877	809949	639.06
21	4-1-3 -3	1.0m3以内挖掘机挖 基坑≤1500m3土方	1000m 3	0.507	7357		5803		1440	7243			101	1487	553	845	10229	20175.54
22	1-4-19-2	现浇混凝土挡土墙	10m3	126.740	525647		177703	431650	29294	638647			9430	45908	39703	66032	799720	6309.93
23	LJ08	路基其他工程	km														64893	
24		迁移混凝土电杆、 路灯	根	32.000	31983		22068	451	8796	31315					2373	3032	36720	1147.50
25	7-4-4	拆除输电线路支线	100m	12.800	2857		2792			2792					212	270	3274	255.78
26	5-11-1	拆除立柱	1t	32.000	29126		19276	451	8796	28523					2161	2762	33446	1045.19

编制：陈思康

复核：陈厚安

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

编制范围：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27		迁移D150cm水管	m	1775.000	24553		18435		5590	24025					1822	2326	28173	15.87
28	1-23-1	横向排水管安装	10m	177.500	24553		18435		5590	24025					1822	2326	28173	158.72
29	103	路面工程	m2														1429338	
30	LM01	沥青混凝土路面															425734	
31	LM0104	透层、黏层、封层	m2														15643	
32	LM010402	黏层	m2	5735.400	9816		298	12942	178	13418			119	77	737	1292	15643	2.73
	2-2-1	改性乳化沥青沥青	1000m															
33	6-7	层粘层	2	5.735	9816		298	12942	178	13418			119	77	737	1292	15643	2727.64
34	LM0105	沥青混凝土面层	m2														410091	
	LM010	细粒式沥青混凝土																
35	503	面层	m2	5735.400	308974		127943		180548	308491			3751	40784	23204	33861	410091	71.50
	2-2-1	人工摊铺细粒式沥	1000m															
36	4-4	青混合料	3路面 实体	5.735	308974		127943		180548	308491			3751	40784	23204	33861	410091	71506.71
37	LM02	水泥混凝土路面	m2														956467	
38	LM0205	水泥混凝土面层	m2														956467	
39	LM020501	水泥混凝土	m2	5735.400	581366		147241	568805	21949	737995			7058	38017	43661	74406	901137	157.12
	2-2-1	人工铺筑混凝土路	1000m															
40	7-1	面厚度30cm	2路面	5.735	581366		147241	568805	21949	737995			7058	38017	43661	74406	901137	157129.38
41	LM020502	钢筋	t	3.772	46446		1880	50388	37	52305					1085	1940	55330	14668.61

编制：陈思康

复核：陈厚安

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

编制范围：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	2-2-1 7-15	水泥混凝土路面钢 筋	1t	3.772	14616		1880	18558	37	20475					1085	1940	23500	6230.12
43	33333 3	钻孔(含植筋胶及人 工费)	个	5305.000	31830			31830		31830							31830	6.00
44	LM04	路槽、路肩及中央 分隔带	m2														47137	
45	LM0401	挖路槽	m3														47137	
46	LM040101	土质路槽	m3	1305.520	33321		31414		1196	32610			405	7728	2502	3892	47137	36.11
47	2-3-2-1	挖土质路槽深30cm	1000m2	4.352	33321		31414		1196	32610			405	7728	2502	3892	47137	10831.11
48	104	桥梁涵洞工程	km														1800	
49	10401	涵洞工程	m/道														1800	
50	HD01	Φ 20管涵	m	4.000	191		88	123	9	220			2	21	15	23	281	70.25
51	4-1-3 -3	1.0m3以内挖掘机挖 基坑≤1500m3土方	1000m 3	0.002	29		23		6	29				6	2	3	40	20000.00
52	4-7-4 -1	预制圆管涵管径1.0 m以内混凝土	10m3 实体	0.009	74		41	36	3	80			1	10	6	9	106	11777.78
53	4-7-5 -1	人工安装圆管涵管 径0.75m以内	10m3 实体	0.009	12		10	2		12				2	1	1	16	1777.78
54	4-11-5-6	混凝土基础垫层	10m3实体	0.027	76		14	85		99			1	3	6	10	119	4407.41

编制：陈思康

复核：陈厚安

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

编制范围：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55	HD02	Φ 30管涵	m	8.000	641		336	356	31	723			11	84	47	78	943	117.88
56	4-1-3	1.0m3以内挖掘机挖	1000m															
	-3	基坑≤1500m3土方	3	0.005	73		57		14	71			1	15	5	8	100	20000.00
57	4-7-4	预制圆管涵管径1.0	10m3															
	-1	m以内混凝土	实体	0.044	360		200	175	17	392			6	50	27	43	518	11772.73
58	4-7-5	人工安装圆管涵管	10m3															
	-1	径0.75m以内	实体	0.044	58		50	12		62			1	12	4	7	86	1954.55
59	4-11-5-6	混凝土基础垫层	10m3实体	0.054	150		29	169		198			3	7	11	20	239	4425.93
60	HD03	Φ 40管涵	m	4.000	395		218	197	22	437			7	55	29	48	576	144.00
61	4-1-3	1.0m3以内挖掘机挖	1000m															
	-3	基坑≤1500m3土方	3	0.004	58		46		11	57			1	12	4	7	81	20250.00
62	4-7-4	预制圆管涵管径1.0	10m3															
	-1	m以内混凝土	实体	0.028	229		127	111	11	249			4	32	17	27	329	11750.00
63	4-7-5	人工安装圆管涵管	10m3															
	-1	径0.75m以内	实体	0.028	38		32	8		40			1	8	3	5	57	2035.71
64	4-11-5-6	混凝土基础垫层	10m3实体	0.025	70		13	78		91			1	3	5	9	109	4360.00
65		交通工程及沿线设	公路															
	107	施	公里														87243	
66	10701	交通安全设施	公路公里														87243	

编制：陈思康

复核：陈厚安

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

编制范围：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67	JA01	护栏	m														38258	
68	JA010 2	现浇钢筋混凝土防 撞护栏	m	90.000	25328		7997	22358	425	30780			404	2007	1908	3159	38258	425.09
69	5-1-1 -5	现浇钢筋混凝土墙 式护栏墙体混凝土	10m3 实体	3.573	17254		5937	13887	407	20231			310	1503	1303	2101	25448	7122.31
70	4-1-1 -1	人工挖基坑深3m以 内干处土方	1000m 3	0.015	430		420			420			6	103	32	50	611	40733.33
71	4-11- 7-14	管径φ100mmPVC塑 料排水管	10m	0.450	177		84	84		168			4	21	13	19	225	500.00
72	5-1-1 -6	现浇钢筋混凝土墙 式护栏墙体钢筋	1t	1.702	7467		1556	8387	18	9961			84	380	560	989	11974	7035.25
73	JA04	标线	m2														48985	
74	JA0401	路面标线	m2	716.250	33733		11233	25752	4178	41163			429	813	2535	4045	48985	68.39
75	5-1-5-4	沥青路面热熔标线	100m2	7.163	23925		2306	25229	4050	31585			429	813	1807	3117	37751	5270.28
76	1-3-1 6-1	铲除热熔标线普通 标线	100m2	7.163	9808		8927	523	128	9578					728	928	11234	1568.34
77	110	专项费用	元														36631	
78	11002	安全生产费	元														36631	
合 计					1672658	0	561325	1137979	262726	1962030	0	0	21945	139576	121546	196977	2478705	0.00

编制：陈思康 复核：陈厚安