

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

编 制 范 围：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		2478705		90.55	
101	临时工程	公路公里					
102	路基工程	km		923693		33.74	
LJ01	场地清理	km		11784		0.43	
LJ0102	挖除旧路面	m3		8663		0.32	
LJ010201	挖除水泥混凝土路面	m3	91.250	8663	94.94	0.32	
LJ0103	拆除旧建筑物、构筑物	m3		3121		0.11	
LJ010301	拆除钢筋混凝土结构	m3	20.000	3121	156.05	0.11	
LJ02	路基挖方	m3		4389		0.16	
LJ0201	挖土方	m3	348.000	4389	12.61	0.16	
LJ04	结构物台背回填	m3		32678		1.19	
LJ0402	挡墙墙背回填	m3	822.000	32678	39.75	1.19	
LJ07	路基防护与加固工程	m3		809949		29.59	
LJ0701	现浇混凝土挡土墙	m3	1267.400	809949	639.06	29.59	
LJ08	路基其他工程	km		64893		2.37	
	迁移混凝土电杆、路灯	根	32.000	36720	1147.50	1.34	
	迁移D150cm水管	m	1775.000	28173	15.87	1.03	
103	路面工程	m2		1429338		52.21	
LM01	沥青混凝土路面			425734		15.55	
LM0104	透层、黏层、封层	m2		15643		0.57	
LM010402	黏层	m2	5735.400	15643	2.73	0.57	
LM0105	沥青混凝土面层	m2		410091		14.98	
LM010503	细粒式沥青混凝土面层	m2	5735.400	410091	71.50	14.98	
LM02	水泥混凝土路面	m2		956467		34.94	

编制：陈思康

复核：陈厚安

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

编 制 范 围：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

第 2 页

共 4 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
LM0205	水泥混凝土面层	m2		956467		34.94	
LM020501	水泥混凝土	m2	5735.400	901137	157.12	32.92	
LM020502	钢筋	t	3.772	55330	14668.61	2.02	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m2		47137		1.72	
LM0401	挖路槽	m3		47137		1.72	
LM040101	土质路槽	m3	1305.520	47137	36.11	1.72	
104	桥梁涵洞工程	km		1800		0.07	
10401	涵洞工程	m/道		1800		0.07	
HD01	Φ 20管涵	m	4.000	281	70.25	0.01	
HD02	Φ 30管涵	m	8.000	943	117.88	0.03	
HD03	Φ 40管涵	m	4.000	576	144.00	0.02	
105	隧道工程	km/座					
106	交叉工程	处					
107	交通工程及沿线设施	公路公里		87243		3.19	
10701	交通安全设施	公路公里		87243		3.19	
JA01	护栏	m		38258		1.40	
JA0102	现浇钢筋混凝土防撞护栏	m	90.000	38258	425.09	1.40	
JA04	标线	m2		48985		1.79	
JA0401	路面标线	m2	716.250	48985	68.39	1.79	
108	绿化及环境保护工程	公路公里					
109	其他工程	公路公里					
110	专项费用	元		36631		1.34	
11002	安全生产费	元		36631		1.34	2442074*1.5%
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					

编制：陈思康

复核：陈厚安

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

编制范围：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

第 3 页

共 4 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
201	土地使用费	亩					
20101	永久征用土地	亩					
20102	临时用地	亩					
202	拆迁补偿费	公路公里					
203	其他补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里		9915		0.36	
302	研究试验费	公路公里					
304	专项评价（估）费	公路公里					
306	生产准备费	公路公里					
30601	工器具购置费	公路公里					
30602	办公和生活用家具购置费	公路公里					
30603	生产人员培训费	公路公里					
30604	应急保通设备购置费	公路公里					
307	工程保通管理费	公路公里					
30701	保通便道管理费	km					
30702	施工期通航安全保障费	处					
30703	营运铁路保通管理费	处					
308	工程保险费	公路公里		9915		0.36	2478705*0.4%
309	其他相关费用	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里		248862		9.09	
401	基本预备费	公路公里		248862		9.09	2488620*10%
402	价差预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里		2737482		100.00	2478705+0+9915+248862
6	建设期贷款利息	公路公里					贷款总额：1743298元。其中XXX银行贷款额1743298元，计息年0年，

编制：陈思康

复核：陈厚安

编制工具：纵横创新软件

编制工具：纵横创新软件

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

编 制 范 围：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

第 4 页

共 4 页

01 表

[illegible]

编制：陈思康

复核：陈厚安

编制工具：纵横创新软件

编制工具：纵横创新软件