

表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

代号	规格名称	单 位	总数量	编 制 范 围				
				江永县粗石江镇城下村连接路改造工程				
1001001	人工	工日	5404.653	5404.653				
1051001	机械工	工日	620.895	620.895				
111111	碎石土	m3	822.000	822.000				
2001001	HPB300钢筋	t	1.843	1.843				
2001002	HRB400钢筋	t	3.795	3.795				
2001021	8~12号铁丝	kg	266.154	266.154				
2001022	20~22号铁丝	kg	27.917	27.917				
2003004	型钢	t	0.482	0.482				
2003025	钢模板	t	0.371	0.371				
2003026	组合钢模板	t	2.028	2.028				
2009028	铁件	kg	6473.239	6473.239				
3001001	石油沥青	t	0.797	0.797				
3001006	改性乳化沥青	t	2.558	2.558				
3003002	汽油	kg	1266.827	1266.827				
3003003	柴油	kg	12441.640	12441.640				
3005001	煤	t	0.174	0.174				
3005002	电	kW·h	6179.605	6179.605				
3005004	水	m3	1572.405	1572.405				
333333	钻孔(含植筋胶及人工费)	个	5305.000	5305.000				
4003001	原木	m3	5.223	5.223				
4003002	锯材	m3	0.620	0.620				
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	228.132	228.132				

编制：陈思康

复核：陈厚安

表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

第 2 页 共 3 页

02-1 表

代号	规格名称	单 位	总数量	编 制 范 围				
				江永县粗石江镇城下村连接路改造工程				
5001014	PVC塑料管(Φ100mm)	m	4.770	4.770				
5005002	硝铵炸药	kg	6.800	6.800				
5005008	非电毫秒雷管	个	42.000	42.000				
5005009	导爆索	m	64.000	64.000				
5009008	热熔涂料	kg	3359.447	3359.447				
5503005	中(粗)砂	m3	1562.044	1562.044				
5505013	碎石(4cm)	m3	1503.539	1503.539				
5505015	碎石(8cm)	m3	1070.141	1070.141				
5509001	32.5级水泥	t	1049.066	1049.066				
5509002	42.5级水泥	t	0.294	0.294				
6007003	反光玻璃珠	kg	685.499	685.499				
7801001	其他材料费	元	6731.021	6731.021				
7901001	设备摊销费	元	38.998	38.998				
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	0.917	0.917				
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	1.378	1.378				
8001078	6~8t光轮压路机	台班	197.055	197.055				
8001081	12~15t光轮压路机	台班	140.101	140.101				
8001095	蛙式夯土机	台班	57.885	57.885				
8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	0.172	0.172				
8003066	9~16t轮胎式压路机	台班	39.686	39.686				
8003070	热熔标线设备	台班	3.367	3.367				
8003079	混凝土电动真空吸水机组	台班	14.166	14.166				

编制：陈思康

复核：陈厚安

表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：江永县粗石江镇城下村连接路改造工程

第 3 页 共 3 页

02-1 表

[illegible]

编制：陈思康

复核：陈厚安

编制工具：纵横创新软件

编制工具：纵横创新软件