

## E.13: 单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 江永县桃川镇上洞完小田径场  
改造项目 一预算执行评审

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
1	道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程	1112777.49	32484.59	
2	园林绿化工程	15424.76	581.85	
合计		1128202.25	33066.44	



评审人: 朱万青

复核人: 张心

广联达科技股份有限公司



## E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		933601.02	
1	直接费			847171.36	
1.1	人工费			173873.61	
1.2	材料费			648704.66	
1.2.1	其中: 工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			24593.09	
2	管理费		3.4	45917.9	
3	其他管理费	(详见附录C说明第2条规定计算)	1		
4	利润		3	40515.66	
二	措施项目费	1+2+3		35221.63	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		2737.04	
1.1	直接费			2544.95	
1.1.1	人工费			1856.97	
1.1.2	材料费			595.43	
1.1.3	机械费			92.55	
1.2	管理费		3.4	102.02	
1.3	利润		3	90.04	
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)			
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.4	32484.59	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.4	32484.59	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		52553.03	
四	税前造价	一+二+三		1021375.68	
五	销项税额	四	9	91401.81	
单位工程建安造价		四+五		1112777.49	

评审人:

宋石月

复核人:

张XX

广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		塑胶跑道					291765.24	
1	040203006001	塑胶跑道	1. 13mm厚全塑型塑胶面层 2. 专用塑胶面层粘结剂 3. 50厚细粒式沥青混凝土层 (AC-13) 4. 喷涂乳化沥青结合层 5. 200厚5.0%水泥稳定级配碎石底基 6. 素土夯实	m2	1053	277.08	291765.24	
1.1	借A11-25	整体面层 塑胶跑道 全塑型 13mm		100m2	10.53	16260.96	171227.91	
1.2	D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度 (cm) 3 实际厚度 (cm):5		100m2	10.53	6861.89	72255.70	
1.3	D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)		100m2	10.53	167.23	1760.93	
1.4	D2-42 换	水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 换为【水泥稳定碎石 5%】		100m2	10.53	4417.71	46518.49	
		硅PU材料面层					167406.08	
1	040203006002	硅PU材料面层一	1. 8mm厚硅PU材料面层 2. 专用塑胶面层粘结剂 3. 50厚细粒式沥青混凝土层 (AC-13) 4. 机械喷洒道路用改性乳化沥青粘层油 (PS-3) 0.5L/m² 5. 200厚5.0%水泥稳定级配碎石底基 6. 素土夯实压实度不小于90%	m2	598	244.16	146007.68	
本页小计							437772.92	

评审人:

朱万月

复核人:

张X

广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1.1	借A11-39	整体面层 塑胶跑道 硅PU 8mm		100m2	5.98	12969.36	77556.77	
1.2	D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):5		100m2	5.98	6861.89	41034.10	
1.3	D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)		100m2	5.98	167.23	1000.04	
1.4	D2-42 换	水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 换为【水泥稳定碎石 5%】		100m2	5.98	4417.71	26417.91	
2	040203006003	硅PU材料面层二	1. 8mm厚硅PU材料面层 2. 专用塑胶面层粘结剂 3. 50厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C） 4. 机械喷洒道路用改性乳化沥青粘层油（PS-3）0.5L/m² 5. 满铺玻纤格栅 3. 原有砼地面洗刨2cm	m2	96	222.90	21398.40	
2.1	借A11-39	整体面层 塑胶跑道 硅PU 8mm		100m2	0.96	12969.36	12450.59	
2.2	D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):5		100m2	0.96	6861.89	6587.41	
2.3	D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)		100m2	0.96	167.23	160.54	
2.4	D2-25	玻纤格栅		100m2	0.96	990.39	950.77	
本页小计							21398.40	

评审人:

朱万力



复核人:

张子

广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2.5	D10-48	铣刨水泥混凝土路面 厚(1-5cm)		100m2	0.96	1300.83	1248.80	
		人工草皮					216138.42	
1	040203006004	人造草坪一	1. 人造草坪面层 2. 10厚合成材料吸震垫 3. 50厚细粒式沥青混凝土层 (AC-13) 4. 喷涂乳化沥青结合层 5. 200厚5.0%水泥稳定级配碎石底基 6. 素土夯实	m2	365.12	256.95	93817.58	
1.1	借A11-41	整体面层 人造草坪 50mm(密度: 10500簇/m2, 磅重: 8800DTEX)		100m2	3.6512	14248.43	52023.87	
1.2	D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):5		100m2	3.6512	6861.89	25054.13	
1.3	D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)		100m2	3.6512	167.23	610.59	
1.4	D2-42 换	水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 换为【水泥稳定碎石 5%】		100m2	3.6512	4417.71	16129.94	
2	040203006005	人造草坪二	1. 人造草坪面层 2. 10厚合成材料吸震垫 3. 均厚50厚细粒式沥青混凝土层 (AC-13) (调平层) 4. 喷涂乳化沥青结合层 3. 原有砼地面	m2	574.87	212.78	122320.84	
本页小计							216138.42	

评审人:

张万勇

复核人:

张

广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2.1	借A11-41	整体面层 人造草坪 50mm(密度: 10500簇/m2, 磅重: 8800DTEX)		100m2	5.7487	14248.43	81909.95	
2.2	D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):5		100m2	5.7487	6861.89	39446.95	
2.3	D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)		100m2	5.7487	167.23	961.36	
		成品足球门(5.1*1.8*2.0)					2434.70	
1	04B004	成品足球门(5.1*1.8*2.0)	1. 成品足球门	扇	2	1217.35	2434.70	
1.1	XSXMFA_001	成品足球门(5.1*1.8*2.0)		扇	2	1217.35	2434.70	
		更换石道牙250*500*100					4522.40	
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:路牙石250*500*100 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cm厚水泥砂浆(M7.5)	m	80	56.53	4522.40	
1.1	D2-164 换	侧平石、缘石安砌 混凝土侧石 换为【水泥42.5水泥砂浆 M7.5】		100m	0.8	4077.05	3261.64	
1.2	D10-27	拆除人行道 路沿石(缘石) 风镐拆除		100m	0.8	1512.07	1209.66	
1.3	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m3	0.02	1000.09	20.00	
本页小计							6957.10	

评审人:

复核人:

广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1.4	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):3		100m3	0.02	1542.17	30.84	
		塑胶跑道画线						
		羽毛球场画线						
		成品乒乓球桌					3665.34	
1	04B006	成品乒乓球桌	成品标准室外乒乓球座	座	6	610.89	3665.34	
1.1	XSXMFA_001	成品乒乓球桌		座	6	610.89	3665.34	
		成品羽毛球网架					901.28	
1	04B007	成品羽毛球网架	二合一可移动可拆卸羽毛球网架	座	2	450.64	901.28	
1.1	XSXMFA_001	成品羽毛球网架		座	2	450.64	901.28	
		田径场内环排水沟改造					24157.38	
1	040501016001	田径场内环排水沟改造一	原有内环排水沟,拆盖板、清淤及加高	m	78	139.87	10909.86	
1.1	借A11-25	整体面层 塑胶跑道 全塑型 13mm		100m2	0.312	16260.96	5073.42	
本页小计							15476.48	

评审人:

朱万有

复核人:

张心

广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1.2	D2-206 换	现浇混凝土边沟 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度50~90 碎40 C25 水泥42.5】		10m3	0.156	4261.10	664.73	
1.3	D11-151	渠(涵)直墙 木模		10m2	0.78	503.73	392.91	
1.4	D5-688	安装 渠道盖板 每块体积(m3以内) 0.1		10m3	0.1872	2424.80	453.92	
1.5	D5-682 换	预制 渠道盖板 换为【商品混凝土(碎石) C25】		10m3	0.1872	5160.64	966.07	
1.6	D10-32	拆除地下构筑物 钢筋混凝土 风镐拆除		10m3	0.1872	2366.37	442.98	
1.7	D11-158	预制地沟盖板 木模		10m3	0.1872	909.71	170.30	
1.8	D9-8	非预应力钢筋制作安装 预制 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外		t	0.4602	4576.48	2106.10	
1.9	D1-6	人工挖沟槽、基坑土方 淤泥 深度在2m以内		100m3	0.0468	11769.98	550.84	
1.10	D1-11	人工装土方、淤泥 人工装双轮斗车运土 运距50m以内		100m3	0.0468	1895.04	88.69	
2	040501016002	田径场内环排水沟改造二	原有内环排水沟，拆盖板、清淤及加高	m	78	169.84	13247.52	
2.1	借A11-25	整体面层 塑胶跑道 全塑型 13mm		100m2	0.312	16260.96	5073.42	
本页小计							13247.52	

评审人:

景万育

复核人:

张X

广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2.2	借A11-19	整体面层 塑胶跑道 透气型 13mm		100m2	0.312	17386.44	5424.57	
2.3	D2-206 换	现浇混凝土边沟 换为【商品混凝土（碎石）C25】		10m3	0.156	5258.94	820.39	
2.4	D11-151	渠(涵)直墙 木模		10m2	0.78	503.73	392.91	
2.5	D5-688	安装 渠道盖板 每块体积(m3以内) 0.1		10m3	0.1872	2424.80	453.92	
2.6	D10-32	拆除地下构筑物 钢筋混凝土 风镐拆除		10m3	0.1872	2366.37	442.98	
2.7	D1-6	人工挖沟槽、基坑土方 淤泥 深度在2m以内		100m3	0.0468	11769.98	550.84	
2.8	D1-11	人工装土方、淤泥 人工装双轮斗车运土 运距50m以内		100m3	0.0468	1895.04	88.69	
		食堂散水沟改造						2818.42
1	040501016003	食堂散水沟改造	食堂散水沟改造, 拆盖板、清淤	m	46	61.27	2818.42	
1.1	D5-688	安装 渠道盖板 每块体积(m3以内) 0.1		10m3	0.1104	2424.80	267.70	
1.2	D5-682 换	预制 渠道盖板 换为【商品混凝土(碎石) C25】		10m3	0.1104	5160.64	569.73	
本页小计							2818.42	

评审人:

朱万有

复核人:

张子

广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1.3	D10-32	拆除地下构筑物 钢筋混凝土 风镐拆除		10m3	0.1104	2366.37	261.25	
1.4	D11-158	预制地沟盖板 木模		10m3	0.1104	909.71	100.43	
1.5	D9-8	非预应力钢筋制作安装 预制 带肋钢筋 (直径mm) Φ10以外		t	0.2714	4576.48	1242.06	
1.6	D1-6	人工挖沟槽、基坑土方 淤泥 深度在2m以内		100m3	0.0276	11769.98	324.85	
1.7	D1-11	人工装土方、淤泥 人工装双轮斗车运土 运距50m以内		100m3	0.0276	1895.04	52.30	
		新建排水沟					38481.20	
1	040501016004	新建排水沟一	1. 垫层、基础材质及、厚度:100厚C20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砖砌沟壁 3. 盖板材质及规格:60厚C25钢筋混凝土盖板 4. 沟内纵坡0.30%, 最浅处距地L=300	m	120	182.42	21890.40	
本页小计							21890.40	

评审人:

朱万有



广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1.1	D5-688	安装 渠道盖板 每块体积(m3以内) 0.1		10m3	0.36	2424.80	872.93	
1.2	D5-682 换	预制 渠道盖板 换为【商品混凝土(碎石) C25】		10m3	0.36	5160.64	1857.83	
1.3	D11-158	预制地沟盖板 木模		10m3	0.36	909.71	327.50	
1.4	D9-8	非预应力钢筋制作安装 预制 带肋钢筋 (直径mm) Φ10以外		t	0.552	4576.48	2526.22	
1.5	D5-660	墙身 砖砌		10m3	1.728	5329.96	9210.17	
1.6	D5-5 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(碎石) C20】		10m3	0.936	4442.08	4157.79	
1.7	D11-147	管、渠道平基 木模		10m2	2.4	480.44	1153.06	
1.8	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.4248	4200.56	1784.40	
2	040501016005	新建排水沟二	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砖砌沟壁 3. 盖板材质及规格:120厚C25钢筋混凝土盖板 4. 沟内纵坡0.30%, 最浅处距地L=550	m	24	302.30	7255.20	
本页小计							7255.20	

评审人:

朱石青

复核人:

张?

广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表


工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2.1	D5-688	安装 渠道盖板 每块体积(m3以内) 0.1		10m3	0.1728	2424.80	419.01	
2.2	D5-682 换	预制 渠道盖板 换为【商品混凝土(碎石) C25】		10m3	0.1728	5160.64	891.76	
2.3	D11-158	预制地沟盖板 木模		10m3	0.1728	909.71	157.20	
2.4	D9-8	非预应力钢筋制作安装 预制 带肋钢筋 (直径mm) Φ10以外		t	0.1152	4576.48	527.21	
2.5	D5-660	墙身 砖砌		10m3	0.6336	5329.96	3377.06	
2.6	D5-5 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(碎石) C20】		10m3	0.2112	4442.08	938.17	
2.7	D11-147	管、渠道平基 木模		10m2	0.48	480.44	230.61	
2.8	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.17002	4200.56	714.18	
3	040501016006	新建排水沟三	1. 垫层、基础材质及、厚度:100厚C20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砖砌沟壁 3. 盖板材质及规格:150厚C25钢筋混凝土盖板 4. 沟内纵坡0.30%, 最浅处距地L=300	m	40	233.39	9335.60	
本页小计							9335.60	

评审人: 朱乃青



广联达科技股份有限公司



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3.1	D5-688	安装 渠道盖板 每块体积(m3以内) 0.1		10m3	0.36	2424.80	872.93	
3.2	D5-682 换	预制 渠道盖板 换为【商品混凝土(碎石) C25】		10m3	0.36	5160.64	1857.83	
3.3	D11-158	预制地沟盖板 木模		10m3	0.36	909.71	327.50	
3.4	D9-8	非预应力钢筋制作安装 预制 带肋钢筋 (直径mm) Φ10以外		t	0.184	4576.48	842.07	
3.5	D5-660	墙身 砖砌		10m3	0.576	5329.96	3070.06	
3.6	D5-5 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(碎石) C20】		10m3	0.312	4442.08	1385.93	
3.7	D11-147	管、渠道平基 木模		10m2	0.8	480.44	384.35	
3.8	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.1416	4200.56	594.80	
		新建混凝土地面					25748.95	
1	040203007001	水泥混凝土	20cmC30混凝土面层	m2	235	109.57	25748.95	
1.1	D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 换为【商品混凝土(碎石) C30】	10cm厚碎石基层 土层压实>93%	100m2	2.35	9074.27	21324.53	
本页小计							25748.95	

评审人:

复核人:

广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1.2	D2-66 换	碎石底层 厚度20cm 实际厚度(cm):10		100m2	2.35	1742.39	4094.62	
1.3	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m2	2.35	140.64	330.50	
		彩板砖铺装					6887.04	
1	040203008001	彩板砖铺装一	60厚彩板砖(样式甲方自定) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 150厚C25砼浇筑 100厚碎石垫层	m2	24	164.86	3956.64	
1.1	D2-151 换	人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm 实际厚度(cm):15 换为【商品混凝土(碎石) C25】		100m2	0.24	6741.14	1617.87	
1.2	D2-147 换	人行道板垫层 砂垫层 厚度5cm 实际 厚度(cm):10 换为【碎石】		100m2	0.24	1825.38	438.09	
1.3	D2-158	人行道板安砌 透水砖面层 厚6cm内		100m2	0.24	7919.72	1900.73	
2	040203008002	彩板砖铺装二		m2	37	79.20	2930.40	
2.1	D2-158	人行道板安砌 透水砖面层 厚6cm内	60厚彩板砖(样式甲方自定) 30厚1:3干硬性水泥砂浆	100m2	0.37	7919.72	2930.30	
		新建沉沙井					1811.36	
本页小计							6887.04	

评审人: 朱万青



广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10.0水泥砂浆砌标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:20mm厚1: 3水泥砂浆抹面 4. 井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土盖板, 规格为640*1280*150mm。	座	2	905.68	1811.36	
1.1	D5-1879 换	井底流槽 混凝土 换为【商品混凝土(碎石) C20】		10m3	0.05713	4842.71	276.66	
1.2	D5-1882	非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形		10m3	0.10608	6567.80	696.71	
1.3	D5-1886	非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧		100m2	0.00669	3795.98	25.40	
1.4	D5-1897 换	钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井盖 换为【商品混凝土(碎石) C30】		10m3	0.04915	5427.18	266.75	
1.5	D9-8	非预应力钢筋制作安装 预制 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外		t	0.0258	4576.48	118.07	
1.6	D11-147	管、渠道平基 木模		10m2	0.1656	480.44	79.56	
1.7	D11-153	顶(盖)板 木模		10m2	0.1536	604.19	92.80	
1.8	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.0419	4200.56	176.00	
本页小计							1811.36	

评审人:

朱石青

复核人:

张成

广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1.9	D1-11	人工装土方、淤泥 人工装双轮斗车运土 运距50m以内		100m3	0.0419	1895.04	79.40	
		停车位画线					125.91	
1	040205006004	标线	1. 材料品种:双组份聚氨酯浆料画线	m2	3	41.97	125.91	
1.1	D2-259	普通标线 热熔涂料 普通型		100m2	0.03	4196.85	125.91	
		新建围墙					41632.81	
		新建围墙一					11866.41	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	7.2	42.01	302.47	
1.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.072	4200.56	302.44	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:大于92%	m3	1.93	16.19	31.25	
2.1	D1-21	人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑		100m3	0.0193	1618.77	31.24	
3	040103002001	余方弃置	1. 运距:1Km内	m3	4.98	18.95	94.37	
3.1	D1-11	人工装土方、淤泥 人工装双轮斗车运土 运距50m以内		100m3	0.04981	1895.04	94.39	
本页小计							554.00	

评审人: 朱石青

复核人:



广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	2.27	544.00	1234.88	
4.1	借A4-1 换	砖基础 换为【水泥42.5水泥砂浆 M7.5】		10m3	0.22663	5448.92	1234.89	
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3	445.13	1335.39	
5.1	借A5-82 换	现浇混凝土构件 带形基础 混凝土 换为【商品混凝土(碎石) C25】		10m3	0.3	4451.34	1335.40	
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	7.56	552.76	4178.87	
6.1	借A4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【水泥42.5水泥砂浆 M7.5】		10m3	0.75613	5526.68	4178.89	
7	010507005001	压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.47	591.43	277.97	
7.1	借A5-119 换	现浇混凝土构件 扶手、压顶 换为【商品混凝土(碎石) C25】		10m3	0.0465	5977.89	277.97	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:8	t	0.009	5625.56	50.63	
8.1	D9-3	非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以内		t	0.00905	5594.93	50.63	
9	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:10	t	0.023	4637.83	106.67	
本页小计							7184.41	

评审人:

张明

复核人:

张明

广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9.1	D9-4	非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋 (直径mm) Φ10以外		t	0.0231	4617.87	106.67	
10	011201001001	墙面一般抹灰		m2	74.9	47.90	3587.71	
10.1	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度 (mm):30 换为【水泥砂浆 1:2】	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆1:2	100m2	0.749	4790.23	3587.88	
11	010507005002	压顶		m2	4	37.35	149.40	
11.1	借A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑		100m2	0.04	3734.99	149.40	
12	041102002001	基础模板		m2	10	51.68	516.80	
12.1	借A19-1	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 木模板木支撑		100m2	0.1	5168.01	516.80	
		新建围墙二					29766.40	
1	010503004001	圈梁		m3	1.84	457.75	842.26	
1.1	借A5-100	现浇混凝土构件 圈梁	1. 混凝土强度等级:C25	10m3	0.18352	4589.45	842.26	
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	22.38	547.33	12249.25	
本页小计							17345.42	

评审人:

朱万秀

复核人:

3637

广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2.1	借A4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【水泥42.5水泥砂浆 M7.5】		10m3	2.23813	5472.96	12249.20	
3	010507005003	压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.38	596.23	822.80	
3.1	借A5-119 换	现浇混凝土构件 扶手、压顶 换为【商品混凝土(碎石) C25】		10m3	0.13764	5977.89	822.80	
4	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:8	t	0.095	5609.68	532.92	
4.1	D9-3	非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋 (直径mm) Φ10以内		t	0.09525	5594.93	532.92	
5	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:10	t	0.068	4643.68	315.77	
5.1	D9-4	非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋 (直径mm) Φ10以外		t	0.06838	4617.87	315.77	
6	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:12	t	0.131	4632.67	606.88	
6.1	D9-4	非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋 (直径mm) Φ10以外		t	0.13142	4617.87	606.88	
7	011201001002	墙面一般抹灰	白色外墙漆饰面 (两遍) 底漆一遍 30厚1:2水泥砂浆抹面	m2	215.93	60.57	13078.88	
本页小计							15357.25	

评审人:

宋万青

复核人:



广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7.1	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):30 换为【水泥砂浆 1: 2】 转湿拌砂浆		100m2	2.15932	4576.05	9881.16	
7.2	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	2.15932	1481.25	3198.49	
8	010507005004	压顶		m2	11.84	37.35	442.22	
8.1	借A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑		100m2	0.1184	3734.99	442.22	
9	041102002002	基础模板		m2	14.8	59.15	875.42	
9.1	借A19-27	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木 支撑		100m2	0.148	5915.13	875.44	
		新建挡土墙					31286.24	
1	010403004001	石挡土墙	1. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂 浆浆砌片石	m3	88.01	309.18	27210.93	
1.1	借A4-61 换	挡土墙 毛石 换为【片石】 换为【 水泥42.5水泥砂浆 M7.5】 转湿拌砂 浆		10m3	4.7397	3160.72	14980.86	
1.2	借A4-53 换	石基础 毛石 换为【水泥42.5水泥砂 浆 M7.5】 转湿拌砂浆		10m3	4.0626	3010.45	12230.25	
本页小计							28528.57	

评审人:

朱石青

复核人:

3623 X

广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	04B008	反滤包	1. 300~400g/m土工布 10cm砂砾 20cm碎石 300~400g/m土工布 Φ 50mmPVC管泄水孔	处	19	79.57	1511.83	
2.1	D2-180	碎石滤层		10m3	0.185	1728.82	319.83	
2.2	D2-179	砂滤层		10m3	0.2775	2421.54	671.98	
2.3	D2-24	土工布		100m2	0.222	1116.66	247.90	
2.4	D2-182	护岸泄水孔		100m	0.185	1471.32	272.19	
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	135.42	7.45	1008.88	
3.1	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.13542	7449.62	1008.83	
4	040103001003	回填方		m3	34.08	10.97	373.86	
4.1	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.3408	1097.37	373.98	
5	040103002002	余方弃置	1. 运距:3Km内	m3	96.23	12.27	1180.74	
5.1	D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3		1000m3	0.09623	12271.73	1180.91	
		围墙改造					17878.33	
本页小计							4075.31	

评审人:

朱石月

复核人:

张

广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		围墙改造一					4179.33	
1	011201001003	墙面一般抹灰		m2	69	60.57	4179.33	
1.1	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):30 换为【水泥砂浆 1:2】 转湿拌砂浆	铲灰2cm 30厚1:2水泥砂浆抹面 底漆一遍 白色外墙漆饰面(两遍)	100m2	0.69	4576.05	3157.47	
1.2	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	0.69	1481.25	1022.06	
		围墙改造二					13699.00	
1	011201001004	墙面一般抹灰		m2	218.45	62.71	13699.00	
1.1	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):30 换为【水泥砂浆 1:2】	铲灰2cm 30厚1:2水泥砂浆抹面 底漆一遍 白色外墙漆饰面(两遍)	100m2	2.1845	4790.23	10464.26	
1.2	借A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	2.1845	1481.25	3235.79	
		路缘石					24300.50	
1	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:麻石路缘石 规格120X300X600 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚 水泥砂浆(M7.5)	m	530	45.85	24300.50	
本页小计							42178.83	

评审人: 张明

复核人: 张明

广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1.1	D2-170	侧平石、缘石安砌 麻石缘石		100m	5.3	4585.48	24303.04	
		拆除原有围墙					815.29	
1	041001007001	拆除砖石结构		m3	32.06	25.43	815.29	
1.1	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m3	0.32064	1000.09	320.67	
1.2	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):3		100m3	0.32064	1542.17	494.48	
		拆除原有大门					512.82	
1	041001008001	拆除原有大门		m2	33	15.54	512.82	
1.1	借N1-131	门窗拆除 金属门、窗拆除 钢窗		10m2	3.3	155.38	512.75	
		拆除原有砼地面					2341.24	
1	041001001001	拆除路面		m2	187	12.52	2341.24	
1.1	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m3	0.374	1000.09	374.03	
1.2	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):3		100m3	0.374	1542.17	576.77	
本页小计							3669.35	

评审人: 朱勇

复核人: 张

广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1.3	D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度 (cm):20		100m2	1.87	743.44	1390.23	
		土方					2183.50	
1	040103001002	回填方		m3	101.7	21.47	2183.50	
1.1	D1-65	机械平整场地、回填 填土碾压		1000m3	0.1017	5182.51	527.06	
1.2	D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距 (km):3		1000m3	0.1017	12271.73	1248.03	
1.3	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.1017	4013.37	408.16	
		新建围墙门					896.25	
1	010804005001	金属格栅门	新建围墙门为成品镀锌钢门, 门宽1.5 米高2.5米	m2	3.75	239.00	896.25	
1.1	借A14-57	金属格栅门		m2	3.75	239.00	896.25	
		新建台阶					766.41	
1	011107001001	石材台阶面	30厚麻石板饰面 20厚1:6干硬性水泥砂浆 M7.5水泥砂浆砌筑标准砖	m2	2.16	354.82	766.41	
本页小计							3846.16	

评审人: 朱石秀

复核人:

广联达科技股份有限公司





# E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程

标段:

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1.1	借A11-180 换	石材 台阶 水泥砂浆 换为【水泥砂浆 1:3】 转湿拌砂浆		100m2	0.0216	23396.64	505.37	
1.2	借A10-7 换	室外附属工程 砖砌台阶 换为【水泥4 2.5水泥砂浆 M5】 转湿拌砂浆		10m2	0.216	1208.55	261.05	
		地面清表					1696.00	
1	010101001002	地面清表	对新建田径场区域的塑胶跑道、硅pu 地面、人工草皮地面、新建混凝土地面及绿化带区域进行地面清表20cm (平均厚度)	m2	2650	0.64	1696.00	
1.1	D1-63	机械平整场地		1000m2	2.65	640.30	1696.80	
		地面平整					689.00	
1	010101001001	平整场地	场地平整对新建田径场区域地面进行平整	m2	2650	0.26	689.00	
1.1	D1-64	机械平整场地、回填 原土碾压		1000m2	2.65	260.53	690.40	
		新建校门					21738.91	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	5.33	33.64	179.30	
1.1	借A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m3	0.05332	3363.06	179.32	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	3.23	24.71	79.81	
本页小计							2644.11	

评审人: 宋万奇



广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2.1	借A1-91	人工小型机具夯填土 槽、坑		100m3	0.0323	2471.15	79.82	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方	m3	1.62	19.45	31.51	
3.1	借A1-6	人工运土方 运距≤20m		100m3	0.01618	1947.75	31.51	
4	010401004001	多孔砖墙	1. 墙体类型:200厚外墙	m3	3.15	488.07	1537.42	
4.1	借A4-24 换	页岩多孔砖 厚190mm 换为【水泥42.5 水泥砂浆 M7.5】		10m3	0.31522	4877.31	1537.43	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.15	321.57	369.81	
5.1	借A2-10 换	垫层 混凝土		10m3	0.115	3215.61	369.80	
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	0.83	453.61	376.50	
6.1	借A5-84 换	现浇混凝土构件 独立基础 混凝土 换为【商品混凝土(碎石) C30】		10m3	0.0832	4525.21	376.50	
7	010501004001	满堂基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.27	450.14	1021.82	
7.1	借A5-87 换	现浇混凝土构件 满堂基础 无梁式 换为【商品混凝土(碎石) C30】		10m3	0.2268	4505.37	1021.82	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.4	478.91	1149.38	
本页小计							4486.44	

评审人: 朱石青

复核人:



广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8.1	借A5-91 换	现浇混凝土构件 独立矩形柱 换为【商品混凝土(碎石) C30】	1. 混凝土强度等级:C25	10m3	0.24	4789.14	1149.39	
9	010503004002	圈梁		m3	0.73	470.38	343.38	
9.1	借A5-100 换	现浇混凝土构件 圈梁 换为【商品混凝土(碎石) C25】		10m3	0.0732	4690.95	343.38	
10	010505003001	平板	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.29	462.21	134.04	
10.1	借A5-106 换	现浇混凝土构件 平板 换为【商品混凝土(碎石) C25】		10m3	0.02921	4588.70	134.04	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8	t	0.219	5256.94	1151.27	
11.1	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.21869	5264.37	1151.27	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10	t	0.066	4939.55	326.01	
12.1	借A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10		t	0.06589	4947.83	326.01	
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12	t	0.057	4874.56	277.85	
13.1	借A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.05704	4871.09	277.85	
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14	t	0.041	4715.61	193.34	
本页小计							2425.89	

评审人: 朱方

复核人:



广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14.1	借A5-18	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14		t	0.04123	4689.42	193.34	
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ16	t	0.229	4578.21	1048.41	
15.1	借A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16		t	0.22858	4586.64	1048.41	
16	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 规格: Φ16	个	32	4.31	137.92	
16.1	借A5-58	电渣压力焊接 Φ14~18		10个接头	3.2	43.14	138.05	
17	011204003001	块料墙面	荔枝面仿花岗岩瓷砖(珍珠白, 颜色可由甲方见样自定, 规格见大门立面图), 水泥 浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 刷素水泥浆一遍 2厚1:3水泥砂浆	m2	27.92	97.75	2729.18	
本页小计							3915.51	

评审人:

宋万青



广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表


工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17.1	借A12-106 换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 1200 换为【水泥砂浆 1:2】		100m2	0.27922	9773.96	2729.09	
18	011208001001	柱(梁)面装饰		m2	10.14	126.39	1281.59	
18.1	借A12-118 换	水泥砂浆粘贴 矩形柱 密缝 换为【水泥砂浆 1:2】	荔枝面仿花岗岩瓷砖(珍珠白,颜色可由甲方见样自定,规格见大门立面图),水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 刷素水泥浆一遍 2厚1:3水泥砂浆	100m2	0.1014	12638.57	1281.55	
19	030412004001	D200的太阳能围墙灯		套	2	56.16	112.32	
19.1	借C4-1655	围墙灯		10套	0.2	561.57	112.31	
20	010802001001	成品304不锈钢门		m2	3.75	564.36	2116.35	
20.1	借A14-26	成品304不锈钢门		100m2	0.0375	56436.23	2116.36	
本页小计							3510.26	

评审人: 宋青



广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程

标段:

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	010805004001	电动伸缩门	1. 成品铝合金电动伸缩门 2. 主料56*35, 辅料39*33, 高度1.6米 3. 宽度0.66米 3. 长度8米	樘	1	5800.00	5800.00	
21.1	XSXMB_001	电动伸缩门		樘	1	5800.00	5800.00	
22	011508004001	金属字	1. 铁字材料品种、颜色: 铝合金字体	个	10	134.17	1341.70	
22.1	借A16-48	金属字 0.5m2以内 大理石面		个	10	134.17	1341.70	
	三	单价措施费					2737.04	
1	011702001001	独立基础		m2	2.32	55.97	129.85	
1.1	借A19-3	现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支		100m2	0.0232	5596.88	129.85	
2	011702001002	垫层		m2	1.94	37.41	72.58	
2.1	借A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木板		100m2	0.0194	3741.18	72.58	
3	011702001003	满堂基础		m2	3.6	47.18	169.85	
3.1	借A19-5	现浇混凝土模板 无梁式 满堂基础 木板		100m2	0.036	4718.29	169.86	
4	011702002001	矩形柱		m2	20.62	63.45	1308.34	
本页小计							8822.32	

评审人: 朱万青



广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4.1	借A19-18	现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑		100m2	0.2062	6344.65	1308.27	
5	011702008001	圈梁		m2	6.82	59.16	403.47	
5.1	借A19-27	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑		100m2	0.06821	5915.13	403.47	
6	011702016001	平板		m2	2.72	57.71	156.97	
6.1	借A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		100m2	0.02721	5768.47	156.96	
7	011701002001	外脚手架		m2	26.58	18.66	495.98	
7.1	借A18-20	外脚手架 钢管架 15m以内 双排		100m2	0.2658	1866.17	496.03	
本页小计							1056.42	
合 计							936338.06	

评审人:

张万青



广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App







## E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、综合 标段:  
管廊、水处理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			46816.90	明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料暂估价			-	
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	5736.13	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		52553.03	

评审人: 朱万为



广联达科技股份有限公司



### E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

评审人: 朱石青

复核人: 

广联达科技股份有限公司



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



## E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护  
、综合管廊、水处理工程

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	190390.404	0.923	175730.34	人工系数:0.923;
2	01010300002	螺纹钢 HRB400 Φ10以内	kg	106.386	3.252	345.97	
3	01010300003	螺纹钢 HRB400 Φ10以外	kg	1648.815	3.184	5249.83	
4	01010300003@1	螺纹钢 HRB400 Φ10以外	kg	228.474	3.184	727.46	
5	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	223.064	3.252	725.4	
6	01010300006	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	67.208	3.252	218.56	
7	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	58.466	3.184	186.16	
8	01010300008	螺纹钢 HRB400 Φ14	kg	20.16	3.184	64.19	
9	01010300008@1	螺纹钢 HRB400 Φ14	kg	42.261	3.184	134.56	
10	01010300009	螺纹钢 HRB400 Φ16	kg	234.295	3.184	746	
11	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	0.066	5.314	0.35	
12	01150300001	六角空心钢	kg	0.623	6	3.74	
13	02070100008	面层彩色颗粒 (EPDM)	kg	1146.6	5.091	5837.34	
14	02070100009	面层彩色颗粒 (TPE)	kg	6579.93	6.8	44743.52	
15	02070100010	弹性层彩色颗粒 (EPDM)	kg	374.4	5.091	1906.07	
16	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	258.5	0.06	15.51	
17	02090300001	单层养护膜	m2	39.965	1.1	43.96	
18	02190300001	尼龙帽	个	8.268	2.12	17.53	
19	02191100005	塑料胀管 Φ6×45	个	4.12	0.19	0.78	
20	02191900002	人造草坪	m2	1033.989	26.77	27679.89	
21	02191900003	人造草坪弹性减震垫	m2	1033.989	15	15509.84	
22	03010300039	自攻螺钉 M5mm×25mm	个	4.12	0.04	0.16	
23	03010500089	对拉螺栓	kg	0.557	6.59	3.67	
24	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	50.5	0.39	19.7	
25	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	2.354	6.02	14.17	
26	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	15.299	6.02	92.1	
27	03130300001	焊剂	kg	0.64	4.48	2.87	
28	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.433	18	7.79	
29	03130700007	石料切割锯片	片	0.417	35.4	14.76	
30	03210100033	铁钉	kg	5.844	4.39	25.66	
		本页小计	元			280067.88	

评审人:

朱石有

复核人

联达科技股份有限公司





## E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	03210100038	圆钉	kg	0.712	4.39	3.13	
32	03210100040	圆钉 L50~75	kg	1.578	4.39	6.93	
33	03210100040@1	圆钉 L50~75	kg	1.4	4.39	6.15	
34	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	7.793	4.05	31.56	
35	03210700004@1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.582	4.05	6.41	
36	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	4.715	4.05	19.1	
37	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1.338	4.05	5.42	
38	03210900015	铁件 综合	kg	3.7	3.94	14.58	
39	03210900016	套筒铁件	kg	18.457	3.94	72.72	
40	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	70287.452	0.292	20523.94	
41	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3992.494	0.292	1165.81	
42	04010400001	白水泥	kg	6.098	0.71	4.33	
43	04030200002	天然中粗砂	m3	5.679	120	681.48	
44	04030400001	粗净砂	m3	16.797	120	2015.64	
45	04030400001@1	粗净砂	m3	7.904	120	948.48	
46	04030500001	中净砂(过筛)	m3	1.944	120	233.28	
47	04031100003	河砂 综合	m3	67.063	120	8047.56	
48	04031100003@1	河砂 综合	m3	0.154	140	21.56	
49	04031700002	石英砂	kg	26458.52	0.27	7143.8	
50	04050100001	碎石	m3	3.094	77.67	240.31	
51	04050100008	碎石 5mm~80mm	m3	31.161	77.67	2420.27	
52	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m3	394.999	77.67	30679.57	
53	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	0.916	45	41.22	
54	04070200002	石屑 0mm~5mm	m3	257.841	45	11602.85	
55	04090100003	石灰膏	m3	0.75	204	153	
56	04110100001	毛石	m3	45.582	67.96	3097.75	
57	04110200004	片石	m3	53.179	67.96	3614.04	
58	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	160312	380	6198.56	
59	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	25.765	259.92	6696.84	
本页小计						105696.29	

评审人:

牙石

复核人

联达科技股份有限公司





## E. 40: 人工、材料、机械汇总表

项目名称: 道路、管网、市政排水设施维护  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
60	04130400002	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	2.662	177.57	472.69	
61	04230100002	脱模剂	kg	13.417	2.6	34.88	
62	05030100002	杉木锯材	m3	0.377	1100	414.7	
63	05030100002@1	杉木锯材	m3	0.107	1100	117.7	
64	05030400002	板方材	m3	0.115	1100	126.5	
65	07010100002	墙面砖 95×95	m2	10.748	20	214.96	
66	07010100007	全瓷墙面砖 300×300	m2	29.039	20	580.78	
67	08010000003@1	麻石板 δ30mm 台阶	m2	3.389	60	203.34	
68	09370100002@1	镀锌钢管门	m2	3.75	180	675	
69	11230900001	不锈钢门	m2	3.75	450	1687.5	
70	12390100002	金属字 600×800	个	10.1	25	252.5	
71	13010900001	底漆	kg	0.716	25	17.9	
72	13030300005	白乳胶漆	kg	118.899	6.109	726.35	
73	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.488	12.43	18.5	
74	13110100001	划线漆	kg	18.406	44.267	814.78	
75	13110100002@1	双组份聚氨酯浆料	kg	13.5	4	54	
76	13110300001	聚氨酯中涂(聚氨酯PU)	kg	15151.5	7.083	107318.07	
77	13110300002	聚氨酯面涂(聚氨酯面层PU)	kg	1490.58	7.083	10557.78	
78	13110300003	聚氨酯面涂(水性硅PU面层)	kg	138.8	26.56	3686.53	
79	13110300006	聚氨酯中涂(硅PU)	kg	7217.6	7	50523.2	
80	13110300007	彩色胶粉	kg	229.32	3.913	897.33	
81	13310100005	乳化沥青	kg	1383.8	2.44	3376.47	
82	13350500003	嵌缝膏	kg	5.56	2.75	15.29	
83	13351700002	防水粉	kg	0.401	1.2	0.48	
84	13371100001	土工布	m2	1.483	3.73	5.53	
85	13371100002	土工布 200g/m2	m2	24.757	3.73	92.34	
86	13371100006	无纺土工布	m2	16.342	3.73	60.96	
87	14030500001	柴油 0#	kg	188.089	6.68	1256.43	
88	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.167	8.2	1.37	
本页小计						184203.86	

评审人:

朱万青

复核人:

张

联达科技股份有限公司





## E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
89	14353500012	隔离剂	kg	6.805	1.76	11.98	
90	14353500017	基层处理剂(草坪专用胶水)	kg	140.999	10	1409.99	
91	14353500018	基层处理剂(单组份胶水)	kg	62.4	15.051	939.18	
92	14353500019	基层处理剂(防水底胶)	kg	361.88	15.051	5446.66	
93	14390700001	乙炔气	kg	0.528	14.16	7.48	
94	14390900001	氧气	m3	1.221	2.73	3.33	
95	14391900007	液化气	kg	0.212	9.04	1.92	
96	14410000011	建筑胶	kg	11.647	1.93	22.48	
97	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	2.731	2.75	7.51	
98	15011500001	石棉垫	kg	0.32	6.3	2.02	
99	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	17.256	4.43	76.44	
100	17250000033	硬塑料管 dn20	m	7.588	1.43	10.85	
101	17250000037	硬塑料管 dn100	m	18.685	7.676	143.43	
102	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	0.61	1.33	0.81	
103	33012100002	铸铁爬梯	kg	9	5.61	50.49	
104	33330900001	塑钢踏步	个	3.076	6	18.46	
105	34050700003	铣刨鼓边刀	把	1.805	19.8	35.74	
106	34050700004	铣刨鼓边刀刀座	副	0.192	165	31.68	
107	34091900023	固定底座	个·月	2.756	0.44	1.21	
108	34091900024	可调托座	个·月	2.756	0.89	2.45	
109	34110100002	水	t	220.034	2.183	480.33	
110	34110100002@1	水	t	6	2.183	13.1	
111	34110100002@2	水	t	2.01	2.183	4.39	
112	34110200001	电	kW·h	0.424	0.79	0.33	
113	34110200001@1	电	kW·h	0.693	0.79	0.55	
114	34110200001@2	电	kW·h	1.895	0.79	1.5	
115	35010200001	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m <sup>2</sup>	19.458	18.5	359.97	
116	35010300002	木模板 2440×1220×15	m <sup>2</sup>	7.91	18.5	146.34	
117	35010300002	木模板 2440×1220×15	m <sup>2</sup>	9.381	18.5	173.55	
本页小计			元			9404.17	

评审人:

复核人:

广联达科技股份有限公司





## E. 40: 人工、材料、机械汇总表


工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程

标段:

第 5 页, 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	@1						
118	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	1.855	17.38	32.24	
119	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	24.551	4.69	115.14	
120	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	3.437	5.75	19.76	
121	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.484	5.75	2.78	
122	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	0.138	5.75	0.79	
123	35031500009	脚手架底座	只	0.098	4.25	0.42	
124	36030500001@1	玻纤格栅	m2	105.6	2.568	271.18	
125	36052900001	透水砖	m2	62.22	33	2053.26	
126	36071100002	预制混凝土侧石 350×120	m	81.2	23.904	1941	
127	36071700002	麻石缘石 150×100	m	537.95	33.63	18091.26	
128	36210900002	反光材料(玻璃珠)	kg	0.525	4.5	2.36	
129	88010100002	钢管使用费	t·月	0.587	75	44.03	
130	88010100003	扣件使用费	个·月	148.549	0.2	29.71	
131	88010500001	其他材料费	元	27308.85	1	27308.85	
132	88010500001@1	其他材料费	元	242.078	1	242.08	
133	BCCLF0@1	成品足球门(5.1*1.8*2.0)材料费	扇	2	1217.353	2434.71	
134	BCCLF0@3	成品乒乓球桌材料费	座	6	610.89	3665.34	
135	BCCLF0@4	成品羽毛球网架材料费	座	2	450.642	901.28	
136	BCCLF2	电动伸缩门材料费	樘	1	5800	5800	
137	CLFTZ	材料费调整	元	-0.269	1	-0.27	
138	80210300001	商品混凝土(碎石) C20	m3	15.394	330	5080.02	
139	80210300002	商品混凝土(碎石) C25	m3	17.338	340	5894.92	
140	80210300002@1	商品混凝土(碎石) C25	m3	4.914	340	1670.76	
141	80210300002@2	商品混凝土(碎石) C25	m3	1.039	340	353.26	
142	80210300003	商品混凝土(碎石) C30	m3	48.456	354.37	17171.35	
143	80210300003@1	商品混凝土(碎石) C30	m3	5.509	354.37	1952.22	
144	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.863	330	614.79	
		本页小计	元			95693.24	

评审人:



复核人:



广联达科技股份有限公司





## E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 道路、管网、市政排水设施维护  
、综合管廊、水处理工程

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	80250900002	商品沥青混凝土 AC-13	m3	136.231	1100	149854.1	
146	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子 4.75mm	m3	0.073	407.08	29.72	
147	WJJ25210201	D200的太阳能围端灯	个	2.02	40	80.8	
148	JX001	其他机械费	元	4235.948	1	4235.95	
149	JXFTZ	机械费调整	元	-0.012	1	-0.01	
150	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	3.101	248.35	770.13	
151	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.942	1460.21	1375.52	
152	J1-19	平地机 功率(kW) 90 大	台班	0.262	1058.85	277.42	
153	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.054	1692.59	91.4	
154	J12-40	电动打磨机 小	台班	36.812	35.79	1317.5	
155	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.173	1055.18	182.55	
156	J1-3	履带式推土机 功率(kW) 105 大	台班	0.073	1760.98	128.55	
157	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	1.235	1192.12	1472.27	
158	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.544	1303.82	709.28	
159	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	1.235	1470.41	1815.96	
160	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.601	1594.37	958.22	
161	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.392	1786.41	700.27	
162	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.15	28.1	4.22	
163	J1-3501	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.25	28.1	7.03	
164	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	5.667	12.23	69.31	
165	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 40 00 中	台班	0.832	726.55	604.49	
166	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	1.074	1395.84	1499.13	
167	J1-57	路面清扫车(国产) 中	台班	0.115	837.63	96.33	
168	J1-60	路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特	台班	0.156	4368.1	681.42	
169	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	0.025	27.04	0.68	
170	J1-64	液压双缸柴油汽泵溶解车 LC1200	台班	0.019	304.12	5.78	
本页小计						166968.02	

审核人:

*(Handwritten signature)*

复核人:



广联达科技股份有限公司





## E. 40: 人工、材料、机械汇总表

项目名称: 道路、管网、市政排水设施维护  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
		小					
171	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.421	2973.54	1251.86	
172	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m <sup>3</sup> ) 1 大	台班	0.685	2073.23	1420.16	
173	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.011	925.89	10.18	
174	J3-1901	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.036	925.89	33.33	
175	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.03	1091.95	32.76	
176	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.108	816.2	88.15	
177	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	2.904	1109.43	3221.78	
178	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.019	437.13	8.31	
179	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.039	215.41	8.4	
180	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.267	498.67	133.14	
181	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.1	473.61	47.36	
182	J4-501	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.077	473.61	36.47	
183	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.045	536.8	24.16	
184	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.19	204.52	38.86	
185	J5-1001	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.052	204.52	10.64	
186	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	3.015	170.39	513.73	
187	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.925	223.67	430.56	
188	J6-1401	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.129	223.67	28.85	
189	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	0.011	25.98	0.29	
190	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	±0.62	11.17	6.93	
191	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	1.795	11.14	20	
192	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	7.398	10.27	75.98	
193	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.077	42.99	3.31	
194	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.731	48.48	35.44	
195	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.065	28.25	1.84	
196	J7-1201	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.123	28.25	3.47	
197	J7-1202	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.022	28.25	0.62	
198	J7-124	电锤 520W 小	台班	0.794	8.56	6.8	
本页小计			元			7493.38	

评审人:



复核人:



广联达科技股份有限公司





## E. 40: 人工、材料、机械汇总表

程名称: 道路、管网、市政排水设施维护  
综合管廊、水处理工程

标段:

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
199	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.046	36.98	1.7	
200	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.129	47.47	6.12	
201	J7-2@1	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.032	47.47	1.52	
202	J7-2@2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.075	47.47	3.56	
203	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.253	29.11	7.36	
204	J7-3@1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.089	29.11	2.59	
205	J7-3@2	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.278	29.11	8.09	
206	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.078	42.73	3.33	
207	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.173	100.88	17.45	
208	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.028	151.58	4.24	
209	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.036	30.74	1.11	
210	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.017	120.87	2.05	
211	J9-18@1	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.022	120.87	2.66	
212	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.754	94.94	71.58	
213	J9-2@1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.105	94.94	9.97	
214	J9-39	电渣焊机 电流(A) 1000 小	台班	0.192	185.72	35.66	
215	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.015	19.1	0.29	
本页小计			元			179.28	
合计			元			849706.12	

评审人:

朱为



广联达科技股份有限公司





## E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 园林绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		12826.87	
1	直接费			11436.76	
1.1	人工费			3358.64	
1.2	材料费			8078.12	
1.2.1	其中: 工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费				
2	管理费		4	794.39	
3	其他管理费	(详见附录C说明第2条规定计算)	1		
4	利润		3	595.79	
二	措施项目费	1+2+3		602.37	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4		
1.3	利润		3		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		20.52	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.93	581.85	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.63	522.28	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		721.92	
四	税前造价	一+二+三		14151.16	
五	销项税额	四	9	1273.6	
单位工程建安造价		四+五		15424.76	

审核人:

朱万青

复核人:



江苏联发科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					12826.87	
1	050102002001	茶花	1. 冠从高:80 2. 蓬径:100 3. 养护期:一年	株	11	80.70	887.70	
1.1	F1-181	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 40		10株	1.1	806.99	887.69	
2	050102002002	三角梅	1. 冠从高:80 2. 蓬径:100 3. 养护期:一年	株	11	100.90	1109.90	
2.1	F1-181	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 40		10株	1.1	1008.99	1109.89	
3	050102002003	红继木球	1. 冠丛高:80 2. 蓬径:80 3. 养护期:一年	株	11	46.92	516.12	
3.1	F1-181	栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 40		10株	1.1	469.15	516.07	
4	050102001001	樱花树	1. 胸径或干径:6 2. 养护期:一年	株	3	116.66	349.98	
4.1	F1-142	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 40		10株	0.3	841.45	252.44	
4.2	F5-2	树木支撑 树棍桩 三脚桩		10株	0.3	173.94	52.18	
4.3	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10		m	9	5.04	45.36	
5	050102001002	红枫	1. 胸径或干径:5 2. 养护期:一年	株	2	249.88	499.76	
本页小计							3363.46	

评审人: 朱万勇

复核人: 张

广联达科技股份有限公司





# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5.1	F1-141	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 30		10株	0.2	2173.64	434.73	
5.2	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩		10株	0.2	173.94	34.79	
5.3	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10		m	6	5.04	30.24	
6	050102001003	银杏树	1. 胸径或干径:8 2. 养护期:一年 3. 全冠	株	3	236.81	710.43	
6.1	F1-143	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 50		10株	0.3	2042.94	612.88	
6.2	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩		10株	0.3	173.94	52.18	
6.3	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10		m	9	5.04	45.36	
7	050102001004	桂花树	1. 胸径或干径:10-12 2. 养护期:一年	株	6	382.79	2296.74	
7.1	F1-144	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60		10株	0.6	3502.77	2101.66	
7.2	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩		10株	0.6	173.94	104.36	
7.3	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内) 10		m	18	5.04	90.72	
8	050102012001	马尼拉草皮	1. 养护期:一年	m2	392	16.47	6456.24	
本页小计							9463.41	

评审人: 朱石青

复核人:

广联达科技股份有限公司





E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表


工程名称：园林绿化工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8.1	F1-248	草皮铺种 满铺		100m2	3.92	1647.03	6456.36	
	三	单价措施费						
本页小计								
合 计							12826.87	

评审人：[Signature]



广联达科技股份有限公司







## E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园林绿化工程


标段:

第 1 页 共 1 页

号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
	暂列金额			641.34	明细详见E. 24表
	暂估价				
1	材料暂估价			-	
2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	80.58	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		721.92	

评审人: 朱乃存

复核人:



联达科技股份有限公司





### E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 园林绿化工程

標段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

評事人：

沐石月

复核人:

联达科技股份有限公司



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



## E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 园林绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	3638.849	0.923	3358.66	人工系数:0.923;
2	02330300001	草绳	kg	84	0.73	61.32	
3	03210700011	镀锌铁丝 $\Phi 3.0$	kg	1.4	5.35	7.49	
4	05250300005	树棍 L=1.2m	根	42	2.92	122.64	
5	34110100002	水	t	22.275	2.183	48.63	
6	WJJ320101002@1	红枫	株	2.02	200	404	
7	WJJ320101003@1	樱花树	株	3.03	55	166.65	
8	WJJ320101004@2	银杏树	株	3.03	150	454.5	
9	WJJ320101005@3	桂花树	株	6.06	260	1575.6	
10	WJJ320301004@1	茶花	株	11.11	60	666.6	
11	WJJ320301004@2	三角梅	株	11.11	80	888.8	
12	WJJ320301004@3	红继木球	株	11.11	26.55	294.97	
13	WJJ320701001@1	马尼拉草皮	m2	423.36	8	3386.88	
本页小计			元			11436.74	
合计			元			11436.74	

评审人:

宋那有



广联达科技股份有限公司



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App